

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังสายจากถนนทางหลวงชนบท นศ.๓๐๓๒-คลองชลประทาน หมู่ที่ ๗
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๗,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ใช้วัสดุลูกรังเสริมผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง ๑,๗๐๐ เมตร ปริมาณวัสดุลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ลบ.ม. เกรดเปลี่ยนดันทันตลอดสาย (รายละเอียดตามแบบแปลนและบัญชีปริมาณงาน อนุมัติ.แหลมกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๘
เป็นเงิน ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายอเนก ขุนทองจันทร์ นายช่างโยธาชำนาญงาน ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายสุริยา ขาวหนูนา นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน กรรมการ
 - ๗.๓ นายศุภวิทย์ สุดเอียด ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากถนนทางหลวงชนบท นศ.3032 - คลองชลประทาน หมู่ที่ 7 ตำบลแหลม อำเภอสว่างวีระ จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน ใช้วัสดุลูกรังเสริมผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ระยะทาง 1,700 ม. ปริมาณวัสดุลูกรังไม่น้อยกว่า 680 ลบ.ม.

เกรดเฉลี่ยขั้วตลอดสาย (รายละเอียดตามแบบแปลน และ บัญชีปริมาณงาน อบต.แหลม กำหนด) คิดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	6,800.00	1.83	12,444.00	1.4054	2.57	17,488.80
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานเสริมผิวจราจร (ลูกรัง)	ลบ.ม.	680.00	472.38	321,218.40	1.4054	663.88	451,440.34
7	งานเสริมผิวจราจร (หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานเกรดเกลี่ยบดทับ (เหมารวม)	งาน	1.00	20,000.00	20,000.00	1.4054	28,108.00	28,108.00
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					353,662.40	รวม		497,037.14
					ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) ปรับยอด			497,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

353,662.40

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.4054

ลงชื่อกรรมการ

(นายสุริยา ขาวหนูน)

นายกช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ลงชื่อกรรมการ

(นายศุภวิชัย สุดเอียด)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อประธานกรรมการ

(นายอเนก ขุนทองจันทร์)

นายกช่างโยธาชำนาญงาน